





TIPS	ZĪMĒJUMS	KONSTRUKCIJA
S-1		1 - Esošā iekšēja apdare (apmetums) 2 - Esošā gāzbetona paneļu siena (400mm) 3 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - Minerālvates stiprinājums 5 - Akmens vate 200mm, λD≤0,034 W/mK (kā piem.PAROC Linio pro vai ekvivalents) 6 - Stikla šķiedras siets 7 - Ārējā fasādes apdare (~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, grunti, masā tonētu dekoratīvo apmetumu Baumit SilikonTop vai ekvivalents) Piezīme - pirms darbu veikšanas, veikt sienas remontu ēkas ārpusē - 1) nokalt bojātos ķieģeļu fragmentus, 2) vietās, kur bojājumi ir dziļāki par 10mm remontēt ar cementa-kaļķu javu, iepriekš piedīvelojot cinkotu sietu, 3) vietās, kur bojājumi ir seklāki par 10mm remontēt ar līmjavu.
S-2		1 - Koka dēļu apšuvums 2 - Esošais koka karkass (100mm) 3 - Latojums 20x100mm, S - 400 4 - Skārda lāsenis 5 - Akmens vate 200mm, λD≤0,034 W/mK (kā piem.PAROC Linio pro vai ekvivalents) 6 - Stikla šķiedras siets 7 - Ārējā fasādes apdare (~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, grunti, masā tonētu dekoratīvo apmetumu Baumit SilikonTop vai ekvivalents) 8 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 9 - Esošā gāzbetona paneļu siena (400mm)
S-3		1 - Esošā iekšēja apdare (apmetums) 2 - Esošais koka vairogs 3 - Mitrumizturīgs OSB (15mm) 4 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 5 - Minerālvates stiprinājums 6 - Akmens vate 100mm, λD≤0,034 W/mK (kā piem.PAROC Linio pro vai ekvivalents) 7 - Stikla šķiedras siets 8 - Ārējā fasādes apdare (~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, grunti, masā tonētu dekoratīvo apmetumu Baumit SilikonTop vai ekvivalents)
C-1		1 - Esošie pamatu betona bloki 2 - Bituma hidroizolācijas mastika (MGTN aukstā) 3 - Līmjava (~6mm, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - XPS Stiprinājums virs armējošā sieta 5 - XPS (eksturdētais putu polistirols),100mm, λ≤0,035 W/mK 6 - Stikla šķiedras siets 7 - Ārējā cokola apdare(~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, gruntskrāsu un cokola krāsu) Piezīme - pirms darbu veikšanas, veikt sienas remontu ēkas ārpusē, kopējais būvapjoms paredzēt ~20% cokola platības remontu ar cementa javu.
C-1*		1 - Esošie pamatu betona bloki 2 - Bituma hidroizolācijas mastika (MGTN aukstā) 3 - Līmjava (~6mm, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - XPS (eksturdētais putu polistirols),100mm, λ≤0,035 W/mK
P-1		1 - Esošie dzelzsbetona paneļi (220mm) 2 - Fibrolīts (200mm) 3 - Beramā akmens vate, (300mm, λ≤0,04 W/mK kā piem.PAROC BLT 3 vai ekvivalenta) 4 - Pretvēja audums

CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R		„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa”
	Pasūtītājs: **SIA "LNS pakalpojumi"**	*Adrese:*	**Vienības iela 74, Kārsava, Kārsava pilsēta, Ludzas novads, LV-5717**
			Stadija: **BP**
		Rasējums:	
Būvproj. vad. **J. Moris**		**SIENU, COKOLU, PĀRSEGUMU GRIEZUMI**	
Izstrādāja **K.Ozoliņš**			
		Mērogs: **1:20**	*Dat: 08.26.* *Lapa:* **AR-08** *Lapas:* Skat.AR-00