Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz DOS daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI		
2	**Būvlaukuma ierīkošana**		
3	Būvtāfeles izgatavošana un montāža	gb.	1,00
4	Mobīlā žoga h=2m montāža, demontāža	m	200,00
5	Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar pasūtītāju	kpl.	1,00
6	Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža	gb.	1,00
7	Pagaidu prožektori būvlaukumā	gb	4,00
8	Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs	gb	1,00
9	Ūdens skaitītāja uzstādīšana	gb	1,00
10	Sadzīves telpas un kantora moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas	gb	1,00
11	BIO tualetes moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas	gb	1,00
12	Ugunsdzēsības aparāta uzstādīšana kantora modulī un stendā (ugunsdzēsības aparāts 43A 233B)	gb.	2,00
13	**Būvlaukuma uzturēšana**		
14	Mobīlā žoga h=2m noma 200m	kpl.	1,00
15	Sadzīves telpas un kantora telpas moduļa noma, 1gab.	kpl.	1,00
16	BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb.	kpl.	1,00
17	Sadzīves atkritumu konteinera izvešana, noma 1gb.	kpl.	1,00
18	Būvgružu konteineru izvešana, noma 1gb.	kpl.	1,00
19	Maksa par elektroenerģiju	kpl.	1,00
20	Maksa par ūdeni	kpl.	1,00
21	Būvgružu šķirošana, iekraušana	m^3	70,00
22	Būvgružu izvešana un utilizācija poligonā (Šķiroti būvniecības atkritumi)	t	66,50
23	Azbestu saturošo būvizstrādājumu utilizācija atkritumu poligonā (viļnotās azbestcementa jumta loksnes)	t	6,38
24	Būvgružu novadcaurules noma, montāža, demontāža	m	10,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Jumta piekļuves lūku demontāža 1,3x0,7m (koka konstrukcija)	gb	1,00
2	Azbestcementa jumta seguma demontāža, iesk. latojumu un šīfera utilizācija	m²	580,00
3	Lietus ūdens tekņu demontāža	m	97,50
4	Lietus ūdens noteku demontāža	m	85,60
5	Koka ārdurvju demontāža	m²	6,22
6	Ēkas betona apmales demontāža	m²	51,50
7	Pagraba koka logu demontāža (15gb)	m²	19,40
8	Gaismas šahtu demontāža	gb	5,00
10	Bēniņu daļas gala sienas fasādes koka dēļu apdares demontāža	m²	20,20
11	Esošās logu stapailu apdares demontāža	m²	75,43
12	Ventilācijas skursteņu bojāto vietu deontāža	m^3	12,00
13	Karnīzes demontāža	m²	29,60
14	Bēniņu attīrīšana	gb	1,00
15	Bēniņu lūkas demontāža	gb	1,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3
Aiļu aizpildījumi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Logi - pagraba**		
2	PVC konstrukcijas loga L-1, 15gb. (1470*880(h)mm) montāža (atgāžams, PVC profils, 2 stiklu pakete. U (logam) U/w≤ 1,30 W/(m²xK). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)	m²	19,40
3	**logu ailu ārējā apdare** (gala sienām)		
4	Ailu gruntēšana (gruntskrāsa ~ 0,3l/m2)	m²	5,04
5	Ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 20mm atbilstoši ETAG 004 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=20mm λD≤0,037 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETAG 004 prasībām, līmjava, palīgmateriāli)	m²	5,04
6	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā b=6mm (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava ~7kg/m2)	m²	5,04
7	Tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums ~3,9kg/m2)	m²	5,04
8	**Palodzes pagraba logiem**		
9	Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda RR22 , t=0,5mm, a=200mm; hidroizolācijas plēve, stiprinājumu komplekts)	m	22,05
10	**Ārdurvis**		
11	Ārdurvju AD-1, 3gb. (1020*2100mm) montāža (Siltinātas metāla/alumīnija ārdurvis. Siltuma caurlaidības koef. Urm≤1,60 (W/m²xK). Durvju tonis - RAL 8017. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)	m²	6,43
12	**Ārdurvju ailu ārējā apdare**		
13	Ailu gruntēšana (gruntskrāsa ~ 0,3l/m2)	m²	2,35
14	Ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 20mm atbilstoši ETICS prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=20mm λD≤0,037 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETICS prasībām, līmjava, palīgmateriāli)	m²	2,35
15	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā b=6mm (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava ~7kg/m2)	m²	2,35
16	Tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums ~3,9kg/m2)	m²	2,35
17	**Jumta piekļuves lūkas**		
18	Jumta lūkas montāža (jumta lūka d=800mm ar pieslēgumu jumta plaknei, polimērpārklājums; stiprinājumi, palīgmateriāli)	kpl.	2,00
19	**Bēniņu ventilācijas restes**		
20	Ventilācijas āra restes 600(h)x600mm montāža (krāsota metāla ventilācijas reste ar moskītu sietu 600(h)x600mm, stiprinājumi, palīgmateriāli)	gb	4,00
21	Bēniņu lūka		
22	Jaunās bēniņu lūkas montāža 890x890m	gb	1,00
21	**Jauni dzīvokļu ventilācijas izvadu jumtiņi**		

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
22	Jaunu krāsota skārda jumtiņu montāža ventilācijas izvadiem 550x1050mm (divslīpņu krāsota skārda jumtiņš ar pretputnu sietu, stiprinājumi, palīgmateriāli)	kpl.	12,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4
Cokols un pamati
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Pamatu un cokola siltināšana**		
2	Pamatu un grunts atrakšana apamles izbūves zonā mehanizēti, grunti pārvietojot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā līdz 5km.	m³	55,00
3	Pamatu un grunts atrakšana apmales izbūves zonā izmantojot roku darbu, grunti pārvietojot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā līdz 5km.	m³	55,00
4	Nokrišņu ūdens līmeņa pazemināšana tranšejās	kpl.	1,00
5	Pamatu un cokola attīrīšana no nenoturīgā apmetuma, sūnām, zemes atliekām, u.c.	m²	145,00
6	Pamatu un cokola izlīdzinošais apmetums un remonts ar cementa bāzes remontjavu, plaisu hermetizēšana (zemapmetuma grunts minerālām virsmām ārdarbiem, cementa bāzes remontjava, hermētiķi, palīgmateriāli)	m²	145,00
7	Pamatu un cokola gruntēšana ar bitumena emulsiju (šķīdinātājus nesaturoša bitumena emulsija, palīgmateriāli)	m²	145,00
8	Pamatu vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu (divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli)	m²	91,40
9	Pamatu siltināšana ar ekstrudēta putupolistorola siltumizolācijas plāksnēm 100mm (ekstrudēta putupolistirola siltumizolācija 100mm XPS, λD≤0,035 (W/mK), PU līme ; palīgmateriāli)	m²	91,40
10	Siltumizolācijas vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu (divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli)	m²	91,40
11	Cokola siltināšana ar ekstrudēta putupolistorola siltumizolācijas plāksnēm 100mm (ekstrudēta putupolistirola siltumizolācija 100mm XPS, λD≤0,035 (W/mK), PU līme ; palīgmateriāli)	m²	53,70
12	Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā pamatu virszemes (cokola) daļā un 125mm zem apmales (armējošais stiklšķiedras siets 165g/m2; līmjava)	m²	53,70
13	Virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa ārdarbiem minerālām virsmām)	m²	37,60
14	Cokola virszemes daļas špaktelēšana (līmjava)	m²	37,60
15	Cokola virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa)	m²	37,60
16	Cokola virszemes daļas apmešana ar dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli)	m²	37,60
17	Ārējo skārda nosegelementu uzstādīšana virs siltinātā cokolo (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda RR22 , t=0,5mm, a=150mm; hidroizolācijas plēve, stiprinājumu komplekts)	m	65,80
18	Metāla cokola profila ar uzspraužamu lāseni uzstādīšana fasādes siltinājuma apakšējā daļā (alumīnija cokola profils, a=200 mm, t=1,0 mm; uzspraužams lāsenis ar armējošo sietu; stiprinājumu komplekts).	m	20,30
19	Atrakto pamatu tranšeju aizpildīšana līdz ēkas apmales konstruktīvajam smilts slānim ar vidēji rupju smilti blīvējot pa kārtām, izmantojot roku darbu (vidēji rupja smilts)	m³	80,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.5
Fasādes
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Sastatņu īre, montāža-enkurošana, demontāža (kopā 200,4m2)	kpl.	1,00
2	**APMETUMA FASĀDES - GALA SIENĀM**		
3	Fasāžu attīrīšana, lokāls plaisu un bojājumu remonts ~3% (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava, palīgmateriāli)	m²	12,02
4	Fasāžu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m²	200,40
5	Fasāžu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 200mm atbilstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=200mm λD≤0,034 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, līmjava,	m²	200,40
6	Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava)	m²	200,40
7	Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m²	200,40
8	Apmešana ar tonētu dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli)	m²	200,40
9	**APMETUMA FASĀDES - LOGU STARPAILES**		
10	Fasāžu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 100mm atbilstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=100mm λD≤0,034 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, līmjava,	m²	75,43
11	Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava)	m²	75,43
12	Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m²	75,43
13	Apmešana ar dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli)	m²	75,43
14	**KOKA DĒLU APŠUVUMS - BĒNIŅU GALA SIENU APDARE**		
15	Latojums montāža ar soli 400mm (ar antiseptiķi apstrādāti	m^2	18,60
16	Fasādes apšūšana ar apdares dēļiem (ēvelēti ārējās apdares dēļi 20mm; stiprinājumu komplekts)	m^2	18,60
17	Fasādes apdares dēlu gruntēšana un krāsošana (atmosfērnoturīga gruntskrāsa un krāsa koka virsmām, tonis	m^2	18,60
18	Ārējā skārda lāseņa uzstādīšana virs siltinātās fasādes (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda, t=0,5 mm, a=300mm fasādes siltinājums; pieslēguma atloks un lāsenis; stiprinājumu un hermetizācijas materiālu komplekts)	m	19,60
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6
Jumts
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Jumts** (bezasbesta viļņotās šķiedrcementa loksnes)		
2	Bojāto koka jumta konstrukciju nomaiņa, spāru pagarināšana (koka spāres 150(h)x50mm, montāža, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti C24 klases zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m³	1,15
3	Latu montāža (koka latas 50x50mm ar soli 550mm, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli)	m^2	598,90
4	Jumta seguma montāža (bezasbesta viļņotās šķiedrcementa jumta loksnes nekrāsotas; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli)	m²	598,90
5	Kores elementu montāža (135* universāls bezasbesta šķiedrcementa jumta kores elements nekrāsots; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli)	m	49,48
6	Vējmalas elementu montāža (90* bezasbesta šķiedrcementa jumta vējmalas elements nekrāsots; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli)	m	24,20
7	Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem veidojot karkasu (ēvelēti ārējās apdares dēļi 20mm; stiprinājumu komplekts)	m^3	1,14
8	**Sniega barjera**		
9	Projektētā sniega aiztures barjera 3m (cinkota sniega aiztures barjera, stiprinājumi, palīgmateriāli)	gb	3,00
10	**Jumta drošības trose**		
11	Horizontālā trose jumta korē drošības ierīču stiprināšanai 4m, drošības sistēmām jāiztur slodze vismaz 12 kN (Nerūsējošā tērauda trose, stiprinājumi, palīgmateriāli)	gb	2,00
12	**Ārējā lietus ūdens noteksistēma ēkai**		
13	Lietus ūdens tekņu 150mm montāža no iepriekš izgatavotiem cinkotiem skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (horizontālā tekne Ø150mm=97,5m; konektori ar gružu sietu 150/125=8gab; teknes gals-4gab; teknes āķis-121gab; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	99,00
14	Lietus ūdens noteku 125mm montāža no iepriekš izgatavotiem cinkota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (vertikālās notekcaurules Ø125mm=85,6m; līkumi Ø125mm-24gab; caurules stiprinājums fasādei -40gab; izplūdes līkums 125mm=8gb.; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	85,60
	Jauni dzīvokļu ventilācijas izvadu jumtiņi		
15	Jaunu krāsota skārda jumtiņu montāža ventilācijas izvadiem 550x1050mm (divslīpņu krāsota skārda jumtiņš ar pretputnu sietu, stiprinājumi, palīgmateriāli)	kpl.	12,00
16	Pieslēguma elementa ķieģeļu mūra vent., izvadam 550x1050mm montāža (pieslēguma elements no krāsota skārda 550x1050mm izvadam, krāsotas skrūves ar blīvējumu, hermētiķi, palīgmateriāli)	kpl	12,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7
Bēniņi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Bēniņu grīdas**		
2	Bēniņu grīdas atbrīvošana no būvgružiem, tīrīšana un sagatavošana siltināšanai	m²	434,34
3	Tvaika barjeras ieklāšana (PE tvaika barjera 200mikr.; palīgmateriāli)	m²	434,34
4	Beramās akmens vates h=300mm iestrāde (beramās akmens vates iestrādes biezums 300mm pēc materiāla sēšanās, sēšanās koeficients ~5%, iestrādes blīvums ≥40kg/m3, λD≤0,041 W/mK, palīgmateriāli)	m²	434,34
5	Koka laipu izbūve (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m^3	4,57
6	**Ventilācijas šahtas un dūmeņi**		
7	Esošo ventilācijas šahtu un dūmeņu pārmūrēšana (silikātķieģeļi, mūrjava, palīgmateriāli)	m³	12,00
8	**Ventilācijas izvadi**		
9	Esošo ventilācijas izvadu, izvadīšana virs jumta (PVC caurule D110)	m	21,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.8
Labiekārtošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana un jumta maiņa
Objekta adrese: Vienības iela 74, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-19/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR, DOS daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Ēkas apmale**		
2	Cementbetona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona C12/15 un šķembu pamata h=10cm	m	114,10
3	Minerālmateriālu maisījums 10/40, h=12cm	m^2	51,50
4	Minerālmateriālu izsiju izlīdzinošais slānis fr.(0/8), h(vid)=3...5cm	m^2	51,50
5	Betona bruģa seguma izbūve 100x200mm, pelēka prizma, h=6cm	m^2	51,50
7	**Gaismas šahtu atjaunošana**		
8	Veidņu montāža demontāža 15gab (saliekamie inventārveidņi; palīgmateriāli)	m²	40,56
9	Šahtu betonēšana b=120mm 15gab (betons pagatavots objektā; betonēšanas palīgmateriāli)	m³	2,50
10	**Šahtu pamatne**		
11	Stiegrošana ar armatūru 15gab (armatūras siets 150x150x5mm; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli)	m²	10,95
12	Pamatnes betonēšana h=50mm 15gab (betons pagatavots uz vietas objektā; betonēšanas palīgmateriāli)	m³	0,55
13	**Reljefa korekcija un apzaļumošana**		
14	Zaļās zonas atjaunošana ap ēku pēc būvdarbu pabeigšanas, izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot veltņošanu un reljefa korekciju ar kritumu virzienā no ēkas	m²	451,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.06.2026
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.06.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388