"BK" MARKAS KOMPLEKTA DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	2	3
BK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
BK-2	PAMATA PLATNES MP-1 IZVIETOJUMA SHĒMA TEMPERATŪRAS ŠUVJU IZVIETOJUMA SHĒMA.	
BK-3	PAMATU PLĀTNE MP-1. GRIEZUMI 1-1; 2-2	
BK-4	PAMATU PLĀTNES MP-1 SPECIFIKĀCIJA. IELIEKAMA DETAĻA ID-1	
BK-5	NOLIKTAVAS METĀLA KONSTRUKCIJU IZVIETOJUMA SHĒMA. GRIEZUMS A-A. TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	
BK-6	SKATS "A"	
BK-7	SKATS "B"	
BK-8	MEZGLI "1";"2"	
BK-9	MEZGLI "3";"4"	

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. BŪVPROJEKTS IZSTRĀDĀTS, PAMATOJOTIES UZ SĀKUMDATIEM:
   - PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS, KO APSTIPRINĀJIS PASŪTĪTĀJS;
   - PROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻAS RISINĀJUMI;
2. KONSTRUKCIJU APRĒĶINOS PIEŅIEMTAS ŠĀDAS NORMATĪVĀS VIENMĒRĪGI IZKLIEDĒTĀS SLODZES:
   - KONSTRUKCIJU PAŠSVARS.
   - SNIEGA SLODZE - 1.25 kN/m² (PĒC LVS EN 1991-1-3);
   - VĒJA SLODZE - 0.23 kN/m² (PĒC LVS EN 1991-1-4);
   - VIENMĒRĪGI IZKLIEDĒTĀ LIETDERĪGĀ SLODZE UZ PAMATA PLĀTNI - 10.0 kN/m²;
3. PAR NOSACĪTO AUGSTUMA ATZĪMI 0,000 PIEŅEMTS PROJEKTĒJAMĀ ANGĀRA GRĪDAS LĪMENIS, KAS LAS 2000.5 ATBILST ABSOLŪTAI AUGSTUMA ATZĪMEI +7.35 m.
4. PAR PAMATU PAMATNI KALPO - UZBERTA SABLIETĒTA LĪDZ k= 0.95 NEKUKUMOJOŠA SMILTS. IZPILDOT PAMATNI PIELIETOT NEKUKUMOJOŠO SMILTI, TO UZBEROT NE BIEZĀKĀM PAR 20 CM KĀRTĀM, OPTIMĀLA MITRUMA REŽĪMA APSTĀKĻOS.
5. APRĒĶINA SPIEDIENS ZEM PAMATU PĒDAS NEPĀRSNIEDZ 1,5 kg/cm2.
6. PIRMS DARBU SĀKŠANAS IZŅEMT AUGSNES KĀRTU.
7. VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LR SPĒKĀ ESOŠO NORMATĪVU PRASĪBĀM.
8. IZPILDOT BŪVDARBUS ZIEMAS LAIKĀ, DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTU ZIEMAS APSTĀKĻOS.
   BŪVDARBU GAITĀ PAMATNI ZEM PAMATU PĒDAS JĀNODROŠINA PRET TĀS SAMITRINĀŠANOS UN SASALŠANU.
9. STIEGROJOT KONSTRUKCIJAS, DARBA STIEGRU SALAIDUMUS IZPILDĪT PAMĪŠUS.
   DARBA STIEGRU SALAIDUMA GARUMS SASKAŅĀ AR EUROCODE 2: Ø 6 - Lo =250 mm;
   Ø10- Lo=390 mm. VIENĀ ŠĶĒLUMĀ NORAUJAMO STIEGRU SERDEŅU LAUKUMS
   NEVAR PĀRSNIEGT 50% NO DARBA STIEGRU ŠĶĒLUMA. LAUKUMA ATTĀLUMS STARP
   BLAKUS ESOŠAJIEM DARBA STIEGRU SALAIDUMIEM JĀBŪT VISMAZ 1,5 Lo=1,5x390=585m (Ø10).
10. ARMATŪRAS STIEGRU SAVIENOJUMI - SASIETI.
    ARMATŪRAS STIEGRUS SASIET KOPĀ AR MĪKSTU TĒRAUDA STIEPLI Ø2mm, KATRĀ STIEGRU KRUSTOJUMĀ.
11. METĀLA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDĀTAS "MK" STADIJĀ.
12. METĀLA KONSTRUKCIJU IZGATAVOŠANU UN MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR LR SPĒKĀ ESOŠIEM BŪVNORMATĪVU PRASĪBĀM.
13. DARBA IZPILDI, KĀ ARĪ KONTROLI UN PIEŅEMŠANU, VEIKT SASKAŅĀ AR BŪVDARBU UZŅĒMĒJFIRMAS IZSTRĀDĀTO UN SASKAŅOTO AR PĀSŪTĪTĀJU UN PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJU DARBA VEIKŠANAS PROJEKTU, IEVĒROJOT LR SPĒKĀ ESOŠIEM BŪVNORMATĪVU PRASĪBĀM.
14. KONSTRUKCIJU IZGATAVOŠANU UN BŪVDARBUS ATĻAUTS VEIKT JURIDISKĀM PERSONĀM, KURĀM IR LICENCE ATTIECĪGO DARBU VEIKŠANAI.
15. ARKVEIDA ČAULA TIEK IZPILDĪTA BŪVLAUKUMĀ NO CINKOTA TĒRAUDA PROFILĒTAM LOKSNĒM. NO RULĻU TĒRAUDA AR SPECIĀLAS MAŠĪNAS PALĪDZĪBU TIEK RAŽOTAS PROFILĒTAS ARKVEIDA ČAULAS DAĻAS 600mm PLATUMĀ, KURAS TIEK MONTĒTAS PROJEKTA STĀVOKLĪ UN SAVIENOTAS SAVSTĀRPĒJI PIELIETOJOT SPECIĀLU IEKĀRTU.
16. METINĀŠANAS DARBUS IZPILDĪT SASKAŅĀ AR LR SPĒKĀ ESOŠO NORMATĪVU PRASĪBĀM.
17. ŠUVES, PAR KURĀM NAV SPECIĀLU NORĀDĪJUMU, IZPILDĪT VISĀ SAMETINĀMO ELEMENTU SASKARES PLAKŅU KONTURAS GARUMĀ; ŠUVES KATETES AUGSTUMS -
    - MINIMALAIS METINĀMO ELEMENTU BIEZUMS.
18. PĒC METINĀŠANAS METINĀJUMA ŠUVES PĀRBAUDĪT AR LR SPĒKĀ ESOŠIEM BŪVNORMATĪVU PRASĪBĀM.
19. SKRŪVJU SAVIENOJUMU URBUMU DIAMETRS NEDRĪKST PĀRSNIEGT SKRŪVES DIAMETRU VAIRĀK PAR 2 mm.
20. MONTĀŽAS SKRŪVJU SAVIENOJUMOS PIELIETOT 8.8 STIPRĪBAS KLASES NORMĀLA PRECĪZITĀTES SKRŪVES. ZEM UZGREŽŅA LIKT ATSPĒRPAPLĀKSNI.
21. METĀLAKONSTRUKCIJAS NOTĪRĪT LĪDZ Sa2 1/2 PAKĀPEI SASKAŅĀ AR ISO 8501-2:1994 UN VEIKT PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBU C2 EKSPLUATĀCIJAS KATEGORIJAI SASKAŅĀ AR ISO 12944-2, 10. GADU LIETOŠANAS ROBEŽTERMIŅAM.
22. ANGĀRA SANU SIENU PROFILĒTAS SLOKSNES PP-20 STIPRINĀT PIE METĀLA KONSTRUKCIJĀM AR SKRŪVEM RA4.8x28mm AR SOLI 300mm.

PROJEKTĀ UZRĀDĪTĀS IZGATAVOTĀJAS FIRMAS UN MATERIĀLU NOSAUKUMI DOTI TIKAI KĀ IESPĒJAMIE ANALOGI, UN TIE VAR TIKT NOMAINĪTI AR CITIEM LĪDZVĒRTĪGIEM MATERIĀLIEM.

SASKAŅOTS:

ORIG.INVENT.Nr. | PARAKSTS UN DATUMS | JAUNAIS INV.Nr.

Arhīva reģistrācijas Nr. :			
Paraksts un datums:			
BPV	B.BEĶERE		07.02.2022.
"BK" DAĻAS VAD.	I.FOKOVA		03.02.2022.
IZSTRĀDĀJA	I.FOKOVA		03.02.2022.

Pasūtītājs: JELGAVAS RAJONA GLŪDAS PAGASTA zemnieku saimniecība "BALTAIŅI"

Pasūtījums: 02-U/2022 - BK

Objekts: Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietnes jaunbūve "BALTAIŅI", GLŪDAS pagasts, Jelgavas novads

Stadija	Lapa	Lapu sk.
BP	BK-1	9
Mērogs: 1:1		

Lapas nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

SIA "KOMPĀNIJA AVOTIŅI"
VRN 40003077493
BŪVKOMERSANTA Reģ. Nr.7323-R
+371 67139532 info@avotini.lv

A3