| KOMUNIKĀCIJU SASKAŅOJUMI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZĀCIJA | KOMUNIKĀCIJA | UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | PIEZĪMES |
| A/S "Sadales tīkls" | Elektrības kabeļi | M.Krūmiņš | e-paraksts | 22.03.2021 | P-48137 |
| A/S "Gaso" | Gāzes vadi | K.Jurēvica | PARAKSTS | 30.03.2021 | Nr.338 |
| SIA "Tet" | Sakaru kabeļi | E.Uzuls | e-paraksts | 13.04.2021 | PN-132005 |
| "ZMNĪ" | Meliorācija | A.Ābele | e-paraksts | 23.03.2021 | |
| SIA "Jelgavas novada KU" | Ūdensvads, kanalizācija | A.Krūmiņa | PARAKSTS | 22.03.2021 | |
| VAS "LRTC" | Sakaru kabeļi | I.Fārenhorste-Mikāne | e-paraksts | 25.04.2021 | UV-43628.edoc |

Drenāžas novietojums ir orientējošs un var nesakrist ar situāciju apvidū

**Piezīmes:**
1. Projekta risinājumos netiek ēkai pieslēgti inženiertīkli. Nav tīklu, kas šķērsotu drenāžas tīklus. Bet nākotnē pieslēdzamu tīklu gadījumā, pirms inženiertīklu pievadu būvdarbiem jāprecizē drenāžas novietojums un iebūves dziļums.
2. Projekta risinājumos, lietus ūdens no jumta konstrukcijas notek uz bruģētām apmalēm un laukumiem, no kuriem lietus ūdens virzienā prom no ēkas tiek novadīts zālājā.
3. Nav pieļaujama neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu un nenostādinātu lietus ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās.

Drenas atjaunošana ar atbilstoša diametra SN8 klases drenāžas cauruli zem ēkas un 1.0 m uz katru pusi no ēkas pamatiem

Projektēšanas robeža

Bruģakmens apmales gar cokolu

Drenas atjaunošana ar atbilstoša diametra SN8 klases drenāžas cauruli zem ēkas un 1.0 m uz katru pusi no ēkas pamatiem

1. 587.41 m² ±0.000= +7.350

x=275700 y=471350

x=275650 y=471250

x=275600 y=471350

54520020103 54520020227 54520020226 54520020198 5315030100002

Jelgava-Dobele-Annenieki P97

## Pieņemtie apzīmējumi

- 1. 587.41 m² — Projektējamā ēka, eksplikācijas numurs un apbūves laukums
- ±0.000= +7.350 — Projektējamās ēkas 0.000 atzīmes piesaiste pēc LAS
- Ieeja ēkā
- Demontējama būve
- Nocērtams koks
- Bruģēts laukums
- Seguma slīpuma virziens uz leju, nokrišņu novadīšanai
- Zālājs (norādīts projektēšanas robežās)
- Esošs asfalta segums (norādīts projektēšanas robežās)
- +7.238 / +7.191 — Plānotā vertikālā atzīme reljefam / Esoša vertikālā atzīme reljefam
- Pieberams reljefa apjoms

| Tehniskie rādītāji | |
|---|---|
| Zemesgabala platība | 32680.0 m2 |
| Kopējais apbūves laukums | 3539.8 m2 |
| Apbūves blīvums | 10.8 % |
| Ceļu laukums | 5897.1 m2 |
| Brīvā teritorija | 71.1 % |

| Būvju un objektu eksplikācija | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. | Nosaukums | Būves klasifikācijas kods | Ugunsdrošības pakāpe |
| 1 | Lauksaimniecības mašīnu un tehni | 12710107 | U3 |

| Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietne Būve Nr. 1 | |
|---|---|
| **Ēkas tehniskie rādītāji** | |
| Klasifikācijas kods | 12710107 |
| Apbūves laukums | 587.4 m2 |
| Stāvu skaits | 1 |
| Ēkas augstums | 8.4 m |
| Būvtilpums | 3678.0 m3 |
| Ugunsdrošības pakāpe | U3 |

Lapu izvietojuma shēma



Lapu izvietojuma shēma



PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma, mēroga koef. 0.99960
2. Latvijas normālo augsyumu sistēma LAS 2000.5.
3. Uzmērīšana veikta 2021.gada 23.martā
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Zemes vienību robežas attēlotas atbilstoši VZD 10.03.2021 datnei 3098737.edoc.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam
9. Uzmērītā platība 1.97 ha
10. Uzmērīšanā izmantoti LATPOS tīklā RTK režīmā iegūtie atbalstpunkti
    Virtuālā bāzes stacija.
    Nr.1 x=275707.361 y=471328.739 H=7.821
    Nr.2 x=275684.862 y=471254.251 H=7.489

MDC
Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
5452 TP 213630
2021.gada 26.aprīlī
SIA "Mērniecības Datu Centrs" Limbažu iela 9 - 486, Rīga, LV-1005
Tālr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

| Meijas mērniecības pakalpojumi SIA | Sertificēts mērnieks Aldis Meija Sertifikāts Nr. AC0260 | | | Pasūtījums: Gl002 Baltaiņi Gūdas pagasts, Jelgavas novads | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reģ.Nr.50003873221 | | | | | |
| Agroķīmiķu iela 5, Jelgava, LV 3001 tālr.29258956 e-pasts: aldis.meija@gmail.com | | | | Pasūtītājs: Jonas Tīsiņš | |
| valdes pr-js. | A.Meija | | 19.03.2021 | Topogrāfiskais plāns | Lapas 2 |
| mērnieks | A.Meija | | 19.03.2021 | | Lapa 2 |
| | | | | Mērogs 1 : 500 | |

| Meijas mērniecības pakalpojumi SIA | Sertificēts mērnieks Aldis Meija Sertifikāts Nr. AC0260 | | | Pasūtījums: Gl002 Baltaiņi Gūdas pagasts, Jelgavas novads | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reģ.Nr.50003873221 | | | | | |
| Agroķīmiķu iela 5, Jelgava, LV 3001 tālr.29258956 e-pasts: aldis.meija@gmail.com | | | | Pasūtītājs: Jonas Tīsiņš | |
| valdes pr-js. | A.Meija | | 19.03.2021 | Topogrāfiskais plāns | Lapas 2 |
| mērnieks | A.Meija | | 19.03.2021 | | Lapa 1 |
| | | | | Mērogs 1 : 500 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekta nosaukums: | Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietnes jaunbūve | | |
| Projekta izstrādātājs: | SIA "ADS geometrical" reģ. Nr. 40003843263, būvk. Nr. 3759-R ANDREJS STARIS andrejsstaris@gmail.com | | |
| Būvproj.vad. (BPV) | B. BEĶERE; Sert.Nr. 1-00107 | | Datums: 16/05/2022 |
| Būvproj.daļas vad. (BPDV) | B. BEĶERE; Sert.Nr. 1-00107 | | Datums: 16/05/2022 |
| Arhitekts: | A. STARIS | | Datums: 16/05/2022 |
| Izstrādāja: | V. VORKALE | | Datums: 16/05/2022 |
| Objekta adrese: | "BALTAIŅI", GŪDAS pagasts, JELGAVAS novads | | |
| Pasūtījuma Nr.: | 01/22BP | | |
| Būvniecības ierosinātājs: | JELGAVAS RAJONA GLŪDAS PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "BALTAIŅI" | | |
| Kadastra Nr.: | 5452 002 0226 | | |
| Kadastra apz.: | 5452 002 0226 | | |
| Lapas nosaukums: | Ģenerālplāns | | |
| Mērogs: | 1:500 | Sadaļa: | TS |
| Datums: | 16/05/2022 | Lapas Nr.: | TS/GP-2 |
| Lapu skaits sadaļā: | | Stadija: | BP |