Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērv.	Daudz.
	APKURES SISTĒMA T1.		
1	Karbona caurule 22x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	102
2	Karbona caurule 28x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	36
3	Karbona caurule 35x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	31
4	Karbona caurule 42x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	6
5	Karbona caurule 54x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	1
6	Karbona pāreja 22x1/2'' ā	gb	31
7	Lodveida krāns i-ā 1/2" nerūsējošu rokturi	gb	6
8	Karbona lodveida ventilis D22, presējams	gb	31
9	Karbona lodveida ventilis D42, presējams	gb	2
10	Karbona savienojums D22xD22	gb	8
11	Karbona savienojums D28xD28	gb	2
12	Karbona caurules D22/D54 stiprinājumi	obj	1
13	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 22x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	102
14	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 28x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	36
15	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 35x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	31
16	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 42x60mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	6
17	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 54x60mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	1
18	Automātiskais atgaisotājs Dn15 augstākajos punktos	gab.	6
19	Līmlente siltumizolācijai	kpl	1
20	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c. Nepieciešamie materiāli	obj	1
21	Apkures sistēmas demontāžas darbi bēniņstāvā	obj	1
22	Sistēmas montāžas darbi bēniņstāvā	obj	1
23	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj	1
24	Sistēmas ieregulēšana	obj	1