

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Sadzīves kanalizācija

Būves nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve
 Objekta nosaukums: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
 Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
 Pasūtījuma Nr.: 10102023

Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		K1 sadzīves kanalizācija stāvvadi		
1	16-00000	Caurule d110 ar fasondaļām	m	950
2		Caurule d50 ar fasondaļām	m	81
3		Revīzijas lūka d110	gb	180
4		Pievienojums esošajiem tīkliem dzīvokļos d75	kompl.	70
5		Pievienojums esošajiem tīkliem dzīvokļos d110	kompl.	70
6		Jumta izvadi d110	kompl.	10
7		K1 sadzīves kanalizācija pagrabstāvs		
8		Caurule d110 ar fasondaļām	m	380
9		Revīzijas lūka d110	gb	20
10		Pievienojums kanalizācijas tīkliem	kompl.	5
11		K2 sistēma		
12		Caurule d150 ar fasondaļām	m	215
13		Caurule d110 ar fasondaļām	m	115
14		Revīzijas lūka d150	gb	25
15		Tīrīšanas lūka d150	gb	10
16		Pievienojums kanalizācijas tīkliem	kompl.	5
17		Jumta traps/piltuve, ar lapu ķerāju.	kompl.	20
18		Caurulvadu hermētiskuma pārbaude	kompl.	1
19		Palīgmateriāli	kompl.	1
20		Kalšanas darbi	kompl.	1
21		Ugunsdrošā aizdare	kompl.	1
22		Sienu atjaunošana (gaitenšos)	m2	38
23		Stiprinājumi	kompl.	1
24		Esošās sistēmas demontāža	kompl.	1
25		Vispārīgie darbi		
26		Caurulvadu hermētiskuma pārbaude	kompl.	1
27		Palīgmateriāli	kompl.	1
28		Kalšanas darbi	kompl.	1
29		Ugunsdrošā aizdare	kompl.	1
30		Sienu atjaunošana (dzīvokļos)	m2	210
31		Stiprinājumi	kompl.	1
32		Esošo caurulvadu demontāža	kompl.	1
Sastādīja: Ingars Timofejevs				

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Ūdensapgāde

Būves nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve

Objekta nosaukums: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Pasūtījuma Nr.: 10102023

Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		Ū1 Stāvvadi		
1		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d15	m	121
2		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20	m	483
3		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25	m	52
4		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d32	m	104
5		Pretkondensāta izolācija d15 b=9mm	m	121
6		Pretkondensāta izolācija d20 b=9mm	m	483
7		Pretkondensāta izolācija d25 b=9mm	m	52
8		Pretkondensāta izolācija d32 b=9mm	m	104
9		Lodveida vārsts dn15	gb	70
10		Lodveida vārsts dn20	gb	85
11		Lodveida vārsts dn32	gb	15
12		Tukšošanas vārsti dn15	gb	30
13		Caurulvadu hidrauliskā pārbaude	kompl.	30
14		Pieslēgums pie esošās dzīvokļu ūdensapgādes	kompl.	140
15		S3,S4 Stāvvadi		
16		Karstā ūdens divieļu žavētājs	kompl.	70
17		Esošos apkures divieļu žavētāju demontāža	kompl.	70
18		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d15	m	380
19		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20	m	735
20		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25	m	167
21		Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d15	m	380
22		Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d20	m	735
23		Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d25	m	167
24		Lodveida vārsts dn15	gb	115
25		Lodveida vārsts dn20	gb	130
26		Lodveida vārsts dn25	gb	30
27		Tukšošanas vārsti dn15	gb	60
28		Balansēšanas vārsts dn15	gb	30
29		Atgaisotājs dn15	gb	30
30		Caurulvadu hidrauliskā pārbaude	kompl.	30
31		Pieslēgums pie esošās dzīvokļu ūdensapgādes	kompl.	140
32		Ū1 Pagrabstāvs		
33		Pieslēgums ūdensvadam pagrabstāvā d65	kompl.	1
34		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d65	m	15
35		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d50	m	47
36		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d40	m	66
37		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d32	m	71
38		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25	m	10
39		PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20	m	82
40		Pretkondensāta izolācija d65 b=9mm	m	15
41		Pretkondensāta izolācija d50 b=9mm	m	47
42		Pretkondensāta izolācija d40 b=9mm	m	66

43	Pretkondensāta izolācija d32 b=9mm	m	71
44	Pretkondensāta izolācija d25 b=9mm	m	10
45	Pretkondensāta izolācija d20 b=9mm	m	82
46	Noslēgvārsts dn65	gb	1
47	Tukšošanas vārsti dn15	gb	8
48	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	kompl.	1
49	S3,S4 Pagrabstāvs		
50	PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d50	m	23

51	PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d40	m	92
52	PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d32	m	104
53	PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25	m	92
54	PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20	m	115
55	PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d15	m	55
56	Siltumizolācija b=30mm $\lambda=0.038$ (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d50	m	23
57	Siltumizolācija b=30mm $\lambda=0.038$ (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d40	m	92
58	Siltumizolācija b=30mm $\lambda=0.038$ (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d32	m	104
59	Siltumizolācija b=30mm $\lambda=0.038$ (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d25	m	92
60	Siltumizolācija b=30mm $\lambda=0.038$ (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d20	m	115
61	Siltumizolācija b=30mm $\lambda=0.038$ (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d15	m	55
62	Noslēgvārsts dn50	gb	1
63	Noslēgvārsts dn40	gb	1
64	Pretvārsts dn40	gb	1
65	Tukšošanas vārsti dn15	gb	60
66	Atgaisotājs dn15	gb	30
67	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	kompl.	1
68	Pieslēgums siltummezglam	kompl.	1
69	Vispārējie darbi		
70	Apkalpošanas lūkas stāvvadiem, izmērus precizēt būvniecības gaitā	gb	140
71	Palīgmateriāli	kompl.	1
72	Ūdensvada analīzes	kompl.	1
73	Kaļšanas darbi	kompl.	1
74	Ugunsdrošā aizdare	kompl.	1
75	Cauruļu stiprinājumi	kompl.	1
76	Markēšanas materiāli	kompl.	1
77	Esošo cauruļvadu demontāža	kompl.	1
Sastādīja: Ingars Timofejevs			