



AR jumta plānu ar piezīmēm:
1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv)
2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (nietraucējumu būvdarbu laikā saskarot ar BITE pārstāvi)
3. Kabeļus, kuri nepieder BITE, AIZLIEGTS stiprināt pie BITE jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēdzot ar BITE
SIA "Bite" infrastruktūra
Virszemes inženiertīklu stiprinājums
(Esošs)
Šgab tross atsaites stiprinātas jumtā

Piezīmes.

1. Tīrās grīdas augstuma atzīme ± 0.000 , kas atbilst LAS- (+3.920) augstumam.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nemērt - lasīt rakstītos izmērus.
4. Visus izmērus pārbaudīt uz vietas objektā
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
6. Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs;
7. Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēle iepriekš skatāmas ar būvprojekta vadītāju.
8. Visus izmantojamus materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
9. Būvuzņēmējam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas veikt objekta vizuālu uzskaites apsekošanu un konstatēt visas vietas kurās var potenciāli tikt bojāts privātpasums darbu izpildes gaitā
10. Projekta risinājumus un darbu apjomus jāskata kopā ar skaidrojošo aprakstu, un ir uzskatāmi par neatņemamu sastāvdaļu no projektā norādītajiem risinājumiem.
11. Rasējumu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.