





1. Tīrās grīdas augstuma atzīme $\pm 0,000$, kas atbilst LAS- (+3.920) augstumam.
2. Vīsi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējums nemērīt- lasīt rakstītos izmērus.
4. Vīsus izmērus pārbaudīt uz vīsiem objektā
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri; ja tāda konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs;
6. Jebkuras izmaiņas projektā risinājumu un materiālu izvēlē iepriekš skatnojams ar būvprojekta vadītāju.
8. Vīsus izmantojamais materiālius iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
9. Būvuzņēmējam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas veikt objektā vizuālu uzskaites apsekošanu un konstatēt visas vietas kurās var potenciāli tikt bojāts privātpašums darbu izpildes gaitā.
10. Projektā risinājumu un darbu apjomus jāskata kopā ar skaidrojošo aprakstu, un ir uzskatāmi par neatņemamu sastāvdaļu no projekta norādītajiem risinājumiem.
11. Rasējumu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

- 3  **FASĀDES APMETUMS:**
Tonis: Weber katalogs - 30016-HBZ:84-FG:2-Status:A, vai ekv.
NCS S0603-G40Y

- | | | |
|---|---|--|
| 6 |  | COKOLA APMETUMS
Tonis: Weber katalogs - 30236-HBZ:57-FG:2-Status:A
NCS S2002-B |
|---|---|--|

- Visus materiālu tonus ir jāpārbauda izmantojot kontrolkrāsojumu uz 1 x 1m materiāla parauga un galēji jāsakrāso ar pasūtītāju pirms materiāla pilna apjoma pasūtīšanas un krāsojuma veikšanas.
- NCS kods piemēklēts atbilstoši minētajam apmetumam, izvēloties citu ražotāju jāsalīdzina tonu paraugi.