

darbi Rokas Birze

Specifikācija veicamie darbi

Rokas Birze

Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads

n.p.k.	Nosaukums	mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d90	m	265	
2	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50	m	109	
3	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40	m	4711	
4	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25	m	63	
5	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d90	m	20	
6	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50	m	0	
7	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40	m	98	
8	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25	m	35	
9	Identifikācijas vads zaļš ieguldīšana gar P112,Liepājas iela kopā ar caurulēm	m	2215	
10	stabiņi "uzmanību kabelis" gar P112,Liepājas iela uzstādīšana	gab.	12	
11	Komunikāciju aka betona d1000 komplektā ar vāku uzstādīšana	gab.	3	
12	kamera 300x300x300 uzstādīšana	gab.	4	
13	kamera 614x230 uzstādīšana	gab.	16	
14	kamera 812x540 uzstādīšana	gab.	15	
15	FO Cable 4F instalācija esošās komunikācijās	m	3777	
16	FO Cable 12F instalācija esošās komunikācijās	m	1295	
17	FO Cable 24F instalācija esošās komunikācijās	m	1354	
18	FO Cable 48F instalācija esošās komunikācijās	m	456	
19	FO Cable 96F instalācija esošās komunikācijās	m	2453	
20	FO Box 12SC uzstādīšana	pcs.	8	
21	FO Box 24SC uzstādīšana	pcs.	1	
22	Uzmava Mag. BPEO-S1 komplekta uzstādīšana	pcs.	7	
23	Uzmava SubMag. BPEO-S0 komplekta uzstādīšana	pcs.	6	
24	Uzmava Abon. OSC12 komplekta uzstādīšana	pcs.	9	
25	Nama iekšējo tīklu izbūve Ziedu iela 1	gab	1	
26	Nama iekšējo tīklu izbūve Ziedu iela 3	gab.	1	
27	Nama iekšējo tīklu izbūve Ziedu iela 5	gab	1	
28	Optisko dzīslu metinsana	gab.	499	
29	Optisko dzīslu pārbaude	gab	209	