

“Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “*Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā*” ietvaros



Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-17-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums	Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.
Pasūtītājs	SIA OSTKOM
Uzdevuma priekšmets	<p>Veikt sekojošus darbus saskaņā ar projektu :</p> <p>Rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu;</p> <p>Trases nospraušana;</p> <p>Ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d90* ;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50* ;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40* ;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25* ;</p> <p><i>*arī būvbedru sagatavošana, urbšanas maisījuma (betonīta) utilizēšana un citi ar caurdurēm saistītu papilddarbu veikšana.</i></p> <p>Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d90;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40;</p> <p>Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25;</p> <p>Identifikācijas vada ieguldīšana gar P112,Liepājas iela, kopā ar caurulēm ;</p> <p>Optisko kabeļu savienojuma kameru (skataku) uzstādīšana;</p> <p>Komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana ;</p> <p>Kameru 614x230 uzstādīšana;</p> <p>Kameras 812x540 uzstādīšana;</p> <p>Optiskā kabeļa instalācija esošās komunikācijās ar iepūšanas metodi gar autoceļu P112 (skatīt shēmu);</p> <p>Ceļu seguma atjaunošana (asfaltēšana un bruģēšana, zaļā zona).</p> <p>Jānodrošina sekojoši materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju) :</p> <p>Caurule d90, d50, d40, d25, cauruļu savienojumi pēc nepieciešamības;</p> <p>Signālvads (identifikācijas vads);</p> <p>Lente “Uzmanību kabelis”</p>
Tehnikas prasības	<p>Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ;</p> <p>Vismaz divas horizontālā virziena urbšanas iekārtas ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN;</p>

Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība	Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts
Darba izpildes laiks	100 (viens simts) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Pielikums :

1. Optisko kabeļu montāžas shēma gar P112 Liepājas iela;
2. Optisko kabeļu montāžas shēma;
3. Seguma atjaunošana I;
4. Seguma atjaunošana II ;
5. Specifikācija – materiāli ;
6. Specifikācija – seguma atjaunošana ;
7. Specifikācija – veicamie darbi.