

Tāmes izmaksas EUR
Tāme sastādīta 20__ . gada __ . _____

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkne (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
		Būvlaukums													
1		Būvlaukuma iekārtošana uzturēšana	kompl	1											
		Kopā													
		Demontāža													
2		Esosā jumta pieslēguma demontāža, jaunas jumta konstrukcijas montāžai	m2	21,80											
		Kopā													
		0 Cikls													
3		Būvlaukuma planēšana, liekās grunts nogādāšana uz atbērtni, būvasu nospraušana	m2	205,00											
4		Tranšeju rakšana, grunts nogādāšana uz atbērtni	m3	85,35											
5		Šķembu kārtas iestrāde	m3	11,23											
6		Veidņu montāža pamatu pēdai	t.m	41,60											
7		Pamatu pēdas betonēšana iestrādājot metāla armatūru	t.m	41,60											
8		Pamatu pēdu veidņu demontāža	kompl	1,00											
9		Pamatu kolonnu, sienu veidņu montāža	t.m	41,60											
10		Pamatu kolonnu, sienu betonēšana iestrādājot metāla armatūru	t.m	41,60											
11		Pamatu kolonnu, sienu veidņu demontāža	kompl	1,00											
12		Pamatu piebēršana ar smilti	m3	74,12											
13		Smilts piebēršana iegūstot nepieciešamo grīdas augstuma atzīmi	m3	62,00											
		Kopā													
		Nesošās sienas													
14		Sienu mūrēšana no keramzīta blokiem	m2	245,50											
15		Monolītās joslas betonēšana	t.m	41,60											
16		Ailu pārsedzes montāža	gab	3,00											
		Kopā													
		Pārsegums Jumts													
17		Pārseguma profillokšņu montāža plakanā jumta izbūvei	m2	215,00											
18		Jumta membrānas montāža	m2	215,00											
19		Jumta siltināšana ar akmens vates loksnēm, stiprinot ar dībeļiem 100+100+30	m2	215,00											
20		Jumta kausēšana ar ar gāzes degli iestrādājot bituma ruļļu segumu divās kārtās, augšklāju, apakšklāju	m2	215,00											
21		Parapetu izbūve, siltināšana, apdare ar skārdu	t.m	41,80											
22		Aeīratoru montāža	gab	4,00											
23		Lietus ūdens tekņu sistēmas montāža	t.m	23,50											
24		Lietus ūdens noteku sistēmas montāža	t.m	17,49											
25		Skārda pieslēgumelementu montāža	t.m	72,00											
		Kopā													
		Fasāde													
26		Siltumizolācijas montāža 150 mm biezumā, paredzēta ventilējamās fasādes apdares veikšanai, ar apdares loksnēm	m2	245,50											
		Kopā													
		Ailes													
27		Vārtu V3 montāža, Bīdāmie saldētavas vārti; augstums 2.1 m, platums 1.2 m	gab	3,00											
28		Ailu iekšējā apdare	t.m	39,60											
29		Ailu ārējās lentas montāža	t.m	39,60											
30		Ailu iekšējās lentas montāža	t.m	39,60											
31		Ailu ārējās ailes apdare	t.m	39,60											
		Kopā													
		Iekšējā apdare													
32		Apmetuma slāņa iestrāde	m2	336,40											
33		Sienu flīzēšana 2.5 m augstumā	m2	146,55											
34		Apmetuma slāņa augstvērtīga krāsošana	m2	189,85											
		Kopā													
		Grīda													
35		Grīdas G-1Šķembu iestrāde 150 mm	m2	202,00											
36		Izlidzinošā smilts slāņa iestrāde 50 mm	m2	202,00											

37		Siltumizolācijas montāža 100 mm biezumā	m2	202,00											
38		Plēves ieklāšana	m2	202,00											
39		Grīdas betonēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	202,00											
		Kopā													
		Cokols													
40		Cokola hidroizolācijas iestrāde	t.m	41,60											
41		Cokola siltumizolācijas iestrāde	t.m	41,60											
42		Geomembrānas montāža	t.m	41,60											
		Kopā													
		Inženierkomunikācijas													
43		Iekšējās ceha kanalizācijas montāža	m2	202,00											
44		Iekšējās ūdens apgādes montāža	m2	202,00											
45		Sadzīves kanalizācijas montāža	m2	202,00											
46		Ārējā kanalizācijas montāža	m2	202,00											
47		Ārējā ūdensapgādes montāža	m2	202,00											
48		Ventilācijas, kondicionēšanas montāža	m2	202,00											
49		Ārējie EL tīklu montāža	m2	202,00											
50		Iekšējie EL tīklu montāža	m2	202,00											
		Kopā													
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															
											Virszdevumi				
											t.sk.darba aizsardzība				
											Peļņa				
											Pavisam kopā bez PVN				

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 20__ gada __. _____

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr _____