

Iekārtu, konstrukciju un būvizrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomu saraksts

Nr.p.k	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
Ārējie tīkli – Lietus ūdens kanalizācija			
Materiāli			
1	Plastmasas monolītsienu kanalizācijas caurules PP OD250, SN8	m	13
2	Plastmasas monolītsienu kanalizācijas caurules PP OD315, SN8	m	4
3			
4	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 400/315, (komplektā ar 40 tn čuguna rāmi un vāku)	kompl	1
5	Dzelzbetona elementu grodu aka D1000 bez akas pamatni, perforētiem grodiem, blīv gumiju groda savienojuma vietām, groda pārseguma vāku, kaļamā ķeta vāku 12.5 t.	kompl	3
6	Ģeotekstils Bontec SNW31	m ²	10
Zemes darbi			
1	Tranšejas rakšana hvid=1,12m	m ³	28
2	Smilts pamatnes izlīdzināšana un bļietēšana b=0.2mm, caurules pamatnei un cauruļvadu apbēršanai b=0.3 m (grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)	m ³	8,5
3	Skalots oļu bērumš zem akas H=1,5m; akām pa perimetru B=1,0m	m ³	15
4	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)	m ³	4,5
5	Grunts tarnsportēšana uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ³	28
6	Vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai (ja nepieciešams)	m	17
7	Gruntsūdens līmeņa samazināšana (ja nepieciešams)	m	17
8	Trases uzmērīšana, izpildokumentācijas sagatavošana	kompl	1
9	Trases nospraušana	m	17
10	Tīklu skalošana	m	17

