

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomu saraksts

Nr.p.k	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
<u>Sadzīves kanalizācijas</u>			
1	PVC iekšējās kanalizācijas caurules OD110, SN8 vai ekvivalentu	m	350
2	Revīzija OD110	kompl	57
3	Cauruļvadu stiprinājumi (kronšteiniem vai skavām)	kompl	1
4	KNAUF Alutop revīzijas lūka Revo 200x200x12,5mm vai ekvivalentu	kompl	38
5	Pieslēguma izbūve esošajiem tīkliem	vietas	3
6	Sadzīves kanalizācijas vēdināšanas izbūve virs jumta	kompl	17
7	Veidgabali OD110 caurulei, tīklu montāžai	kompl	1
8	Ugunsdrošā manžete OD110 caurulei vai ekvivalentu	kompl	78
9	Esošo tīklu demontāža. Materiālu nodošana pasūtītājam	kompl	1
10	Sistēmas marķēšana	kompl	1
11	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kompl	1
<u>Ūdensapgāde</u>			
<u>Aukstais ūdens</u>			
1	PE-Xc/AL/PE OD32x3,00; DN25, PN10 vai ekvivalentu	m	236
2	PE-Xc/AL/PE OD40x4,00, DN32, PN10 vai ekvivalentu	m	15
3	PE-Xc/AL/PE OD50x5,00, DN40, PN10vai ekvivalentu	m	11
4	PE-Xc/AL/PE OD63x6,0; DN50, PN10 vai ekvivalentu	m	30
	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD32mm	m	236
5	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD40mm	m	15
6	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD50mm	m	11
7	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD63mm	m	30
8	Lodveida ventilis 1 1/4", darba spiediens 40 bar vai ekvivalentu	gab	17
9	Iztukšošanas krāns 3/4"	gab	17
10	Ugunsdrošības lentes (2h) PFC Corofil	m	10
11	Ūdens skaitītājs JS 2,5-02 DN15 ar radio moduļa uzliku Smart TOP, ar noslēgarmatūru	kompl	38
12	KNAUF Alutop revīzijas lūka Revo 200x200x12,5mm	kompl	84
13	Cauruļvadu veidgabali, tīklu montāžai	kompl	1
14	Palīgmateriāli	kompl	1
15	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 9 bar	kompl	1
16	Ūdensvada dezinfekcija, skalošana	kompl	1
17	Ugunsdrošā aizdare jānodrošina saskaņā ar pielikumu nr.1	kompl	1
<u>Lietus ūdens kanalizācija</u>			
1	PE-HD caurule OD110 kanalizācijas caurules, SN12,5	m	15
2	PE-HD caurule OD160 kanalizācijas caurules, SN12,5	m	15

3	PE-HD caurule OD200 kanalizācijas caurules, SN12,5	m	15
4	PE-HD caurule OD250 kanalizācijas caurules, SN12,5	m	25
5	Revīzija OD110	kompl	4
6	Cauruļvadu stiprinājumi (kronšteinu vai skavām), stiprinājumiem jāatbilst ražotāja specifikācijai	kompl	1
7	Veidgabali lietus ūdens kanalizācijas montāžai	kompl	1
8	Hl Hutterer & Lechner GmbH Jumta piltuve DN110 vertikāls	kompl	9
9	Ugunsdrošās manžetes OD110 caurulei	kompl	9
10	Ugunsdrošā aizdare jānodrošina saskaņā ar pielikumu nr.1	kompl	1
11	Sistēmas marķēšana	kompl	1
12	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kompl	1